


Projecting of Nos 1 & 2 HT Substation IP for Installation
 favour of Sri Balavaroju s/o Channabharavogunda for 1x25 kVA DTC at Venkateswaram
 village limits in Nagare section Bell rd [under self execution work]



ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 ಕಾ.ಮತ್ತು ಜಾ.ಶಾಖೆ
 ಪಾ.ವಿ.ಸ.ಸಿ.ಸಿ. ಹಗಲೆ

Index

Symbol	Description
Proposed 1.5mV LT/HT IPSU Installation	
X 1 2 3	Relocating of 8m PS pole - 3 (scrap)
4 1 5	Relocating of 8m RCC pole - 02 (scrap)
X to Y N N	Relocating & Re-stringing of 600mm conductor for LT line - 600mm
0 to C -----	Proposed Rabbit conductor LT line
A to B -----	Proposed Rabbit conductor for HT line
~	Proposed guy or for HT & LT
⊗	Proposed 9m RCC pole
⊙	Proposed 9m PS pole
⊠	Proposed 1x25 kVA DTC
⊞	Existing 25 kVA SCRP DTC
—	Existing 1bbuck IP feeder

14.11.2023 0077 (24)

27.10.2023

7.5 HP

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು 3/0 ಚನ್ನಬಸವಗೌಡ
ಯಾರವಾಟನ ಹಳ್ಳಿ (ಗ್ರಾ)
ಹಳ್ಳಿಬೀಡು (ತಾ.)
ಬೆಳ್ಳಾರು (ಜಿ.)

ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್
9845893877

SHI RENUKAMBA ELECTRICALS
Prop: NETHRAVATHI G.M
License No: ICL13-222H5N
H4GARE VILLAGE, Studihalli, Hobli
Beltur Taluk-573316



ಸ್ಥಾಪನೆ : 1922

ದೂರವಾಣಿ : 08172 - 232302

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ (ಲಿ.) ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ "ಹಾಸನಾಂಭಿ" ಭವನ
ಬೌದ್ಧೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573 201

Schedule -A (Extension of HT link line)	180212.00
Schedule -B (Providing 1X25 KVA DTC)	164758.00
Schedule -C (Extension of LT line)	20923.00
Schedule -E (Decommissioning)	17857.00
GRAND TOTAL	383750.00

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 3,83,750.00/- ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರ ವೀರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬನ್ ಚನ್ನಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 01 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT4(a) ಜಠಾತಿಯ ಕೊಳವೆ ದಾವಿಗೆ 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಹಾಲಿ ಇರುವ 25 ಕೆವಿಎ ಜಿ.ಕೆ.ಐ.ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 15 ಹೆಚ್.ಪಿ ಐ.ಪಿ. ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ ಭಾರವನ್ನು ಈ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದರೆ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರದಿಂದ ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1*25ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇಬ್ಬೇಡು ಐ.ಪಿ ಫೀಡರ್‌ನಿಂದ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶಿತ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯ (ಎಲ್.ಟಿ.-4) ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1*25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು :-


1. ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಇಬ್ಬೇಡು ಐ.ಪಿ ಫೀಡರ್‌ನ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 375 ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ
2. ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 35.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ
4. ಎಸ್ ಯಿಂದ ವೈ ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ವೈರನ ವೀಸಲ್ ವಾಹಕದ ಸುಮಾರು 200 ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ಮರು ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದ 8 ಮೀ ಕಂಬವನ್ನು ಕಳಚಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ 9 ಮೀ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುವುದು.
5. ಎಸ್ ಯಿಂದ ವೈ ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದ 03 ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ಮೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬವನ್ನು ಕಳಚಿ ರದ್ದಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, 02 ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬವನ್ನು ಕಳಚಿ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ, ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಪ್ರತಿ, ಎದ್ದುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕರೆಖಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಗರ 66/11 ಕೆವಿ ಎಮ್.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಇಬ್ಬೇಡು ಐ.ಪಿ. ಫೀಡರ್‌ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 01*25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಸ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕಾ.ಮತ್ತು ಬಾ.ಶಾಖೆ
ಬಾ.ವಿ.ನಿ.ನಿ. ಹಗರ