

HC-408
28-02-24

1451302240082 (1127)

27-02-2024

1451303240051

25-03-2024

File No.

2

40 Installation

LT-2 @

NAME :

R. Dutt & Co

ADDRESS :

Old Market

Old Market

SUBJECT :

Installation

GSTIN :

2800000000000000

FILE No. :

FROM :

TO :


PHONE :

MOBILE :

E-MAIL :

WEBSITE :

Dr. R. Dutt & Co



Vikas
File & Cover

SUPER THICKEST

Filing System

NO 641

ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಕ್ರಮಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ: R 510 ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451302240082 (1127) / 27/02/2024 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ: ಕುಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸ) ಲೇಔಟ್ (ಆರ್ಟಿ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಧಾನ್ಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (Lic) - 04 No 8

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 04 KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HL- 43329

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ಸೀಸಿರಿ ರೆಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 28×45 Sqmtr. 1260 / $50 \text{ ft} \times 1260$
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		
Ground:		
1st Floor:		
2nd Floor:		
3rd Floor:		
4th Floor:		
5th Floor:		

 $28 \times 45 - 1260$

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : $66/11 \text{ KV MUSS}$ ದುರ್ಗಿಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್, ಫೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ದುರ್ಗಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 02 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): $50 \text{ hp} + 50$

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಗೊಂದಲ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

* Layout ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

* Transmission line ರೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

* Development charges ಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

* ಗೊಂದಲ ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ $1-175$ ud
Sevice ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 12

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

(10)

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್

10



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ)
Chamundeshwari Electricity Supply Corporation Ltd. Mysore
(Government of Karnataka Undertaking)

Estimate

Estimate No. : HC488

Estimate Date : 29/02/2024

Workorder No. :

Account Code : 55.100

Estimation No. : 345142324508

Type of Work : Service Connection

Mode of Work : Self Execution

Division : Sakleshpura Division

Division : Belur

Section : HAGARE

Scope of Work

Estimate for APS to Providing Extension of LT line 04 Nos x 1kw (Total 4 KW Load) Domestic Lighting Installation to as per request of Sri R.Ramesh so Late Ramaiah at Hagare Village limits in Hagare O & m Section Belur sd

Estimation Amount : 17087.45

Estimate Part : A

Estimate Part Description :

Extention of LT Line

Item Code	Item Name	UOM	Quantity	Material Cost	Total Material Cost	Labour Charges	Total Labour Cost
200103	RCC Pole 8 Mtr Long 115 Kg	No	1	5129	5129	1425	1425
279014	LT 4 Pin x Arms MS	No	1	289	289	160	160
279523	RCC Pole clamp - MS	No	1	85	85	0	0
733620	Bolts AND Nuts of Sizes Full Thread - MS-B AND N Size 16x85mm -MS	MT	0.0005	97836	48.918	0	0
279140	Anchor Rod using 12mm rounds Guy Rod - MS	No	1	256	256	266	266
281110	7 10 SWG Guy Wire	MT	0.005	77226	386.13	0	0
283158	No.8 Strain Insulator	No	7	27	189	0	0
284108	Rabbit ACSR	Km	0.107	46234	4947.038	4361	466.627

Cher
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
10/03/2024
Printed Date

Work Order Date

Work Order no.

Estimate Auto gen.

Material Cost : 11330.09
 Labour Charges : 2317.63
 : 0
 : 1265.15
 : 1265.15
 : 409.43
 Specific Charge (3%) :
 : 0
 : 0
 : 0
 : 500
 : 0


EPF &ESI Charges : 0
 Contingency charges : 0
 Break Down Charges : 0
 Transportation cost : 0
 Additional Labour Charges : 0
 Additional Calamity Charges : 0
 Special Locality Charges : 0
 Miscellaneous Charges : 0
 Headload Charges : 0
 Govt Electrical Incorporate Charges: 0

17087.45

Work Order Part	PartWise Total Cost
A	17,087.45

Total Estimate Cost :

17,087.45


 [Stamp: 02/02/2024]
 [Stamp: 10:00 AM]
 [Stamp: 02/02/2024]

Printed Date

Work Order Date

29/02/2024

ವರದಿ : ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 17,087.00/- ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆಟ್ ರಾಮಯ್ಯರವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 04 ಸಂಖ್ಯೆಯ 01 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT2(a) (ಒಟ್ಟು 4 ಕಿ.ವ್ಯಾ) ಜಕಾತಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ 100 ಕೆವಿಎ (43540V) ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಐ.ಪಿ. ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಕಿಲೋ.ವ್ಯಾಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ 04 ಕಿಲೋ.ವ್ಯಾಟ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಈ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು :-

1. ಎ' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿ' ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೂರು ವಾಹಕದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ವಾಹಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ಮೀ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬವನ್ನು, 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೈ ಸೆಟ್, 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 4 ಫಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅರಮಾನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಸ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

SKETCH:-



INDEX	
×	Existing 8 mtr RCC Pole
..... A to B	Proposed LT Line for Rabbit conductor Three wire
-----	Proposed Servie Mains
⌂	Proposed 4 Nos X 1 KW Lighting Installation
—	Existing DTC LT line 3 wire
⊗	Proposed 8 mtr RCC Pole
Ω	Proposed Guy set

Chau
 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
 12/05/2023
 10:30 AM