


காணொலிப்பதிவு - 2017

[Handwritten signature]



—	Existing	11149	line
X	Existing	LT	line
⊗	proposed	LT	line
—	proposed	every	set
—	11149	under	with LT30
—	proposed	new	installation

ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 98955/- ರೂ, ಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಹರುಬೀಹಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ
01ನಂ. (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT7(b) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹರುಬೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 25ಕೆವಿಎ DTC CODE-432852
ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ 1ಫೇಸ್ 3ವೈರ್ ಎಲ್.ಟಿ.
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, 02ನಂ. 8ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಮತ್ತು 04ನಂ. 8ಮೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಂಬ
ಅಳವಡಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT7(b) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು 18ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,
ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01ಕಿ.ವ್ಯಾ ಭಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ
ಪಾವತಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅತಿ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾ
ಜಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂ
ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

